

Farma Wiatrowa Żukowice - Sieć WN, SN i światłowodowa - 11 turbin (3,0 MW).

L.p.	Pozycja	Ilość	Jednostka	Cena jednostkowa	Cena
1. Wykopy					
1.1	Wykopy oraz zasypywanie dla jednego systemu kabli SN	3 150	m		0,00
1.2	Wykopy oraz zasypywanie dla dwóch systemów kabli SN	3 800	m		0,00
1.3	Wykopy oraz zasypywanie dla trzech systemów kabli SN	4 000	m		0,00
1.4	Koszty zajęcia pasa drogowego, odszkodowania, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odbudowa urządzeń melioracyjnych, wycięcia drzew i krzewów.	1	kpl		0,00
2. Przepusty i przewierthy					
2.1	Przewierthy sterowane lub przeciski dla rur RHDPEp - 200mm	1 200	m		0,00
2.2	System z osłoną rurową SRS 160	4 300	m		0,00
2.3	Koszty wykonania skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, sieciami elektrycznymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi i wodociągami	1	kpl		0,00
3. Dostawa i układanie kabli					
3.1	Dostawa i układanie kabla 1 x XRUHAKXS 95mm ² /35mm ² 18/30kV - podana jest łączna długość kabli należy uzupełnić niżej pozycje wraz z odpowiednimi przekrojami oraz długościami	0	m		0,00
3.2	Dostawa i układanie kabla 1 x XRUHAKXS 150mm ² /50mm ² 18/30kV - podana jest łączna długość kabli należy uzupełnić niżej pozycje wraz z odpowiednimi przekrojami oraz długościami	18 240	m		0,00
3.3	Dostawa i układanie kabla 1 x XRUHAKXS 240mm ² /50mm ² 18/30kV - podana jest łączna długość kabli należy uzupełnić niżej pozycje wraz z odpowiednimi przekrojami oraz długościami	2 300	m		0,00
3.3	Dostawa i układanie kabla 1 x XRUHAKXS 500mm ² /50mm ² 18/30kV - podana jest łączna długość kabli należy uzupełnić niżej pozycje wraz z odpowiednimi przekrojami oraz długościami	23 825	m		0,00
3.4	Koszty oznakowania trasy, opaski kablowe i oznaczniki, folia, mufy kablowe	1	kpl		0,00
3.5	Realizacja linii kablowej WN-110kV oraz linii światłowodowej z GPO Grabik do GPZ Żukowice	6 910	m		0,00