

Przedmiar prac remontowych - RPZ Zachodnia

LP	Rodzaj prac	J. miary	Ilość	Uwagi
1	Demontaż nawierzchni gresowej tarasu - nastawnia	m2	18	wraz z cokolikami i obróbkami
2	Montaż obróbek (okapnika) wokół tarasu	mb	11,50	Blacha powlekana. Wykonać" kapinosy"
3	Montaż uszczelnienia progu w drzwiach tarasowych	szt	1,00	Obróbka blacharska typu "wydra"
4	Montaż płytek gresowych wraz z cokolikiem	mb	18	Mrozoodporny, antypoślizgowy, fuga mrozo- i wodoodporna. Ze spadkiem na zewnątrz tarasu
5	Malowanie z pojedynczymi naprawami tynku pomieszczenia brygad	m2	40	
6	Czyszczenie z rdzy i starych powłok malarskich barierek stalowej. Malowanie kolorem dwukrotne, na podkładzie.	szt	1	Wymiary barierek: wys. 1,30 m; dł. 11,5 m. Farba do metalu, odporna na warunki zewnętrzne.
7	Oczyszczenie kanałów Acodrin	mb	210	Z wymianą 4 szt. zniszczonych (popękanych) kratek
8	Sprzątanie dróg dojazdowych wokół obiektu	m2	1200	Liście, piach, ziemia.
9	Oczyszczenie rynny na wiatrołapie	mb	1	
10	Naprawa tynku cienkowarstwowego przy wejściu głównym	m2	0,3	kolor dobrać do istniejącego.
11	Nadzór nad pracami na czynnym obiekcie energetycznym			Nadzór po stronie Wykonawcy