

Przebudowa portierni RPZ Gdańska				
LP	Rodzaj prac	J. miary	Ilość	Uwagi
1	Montaż instalacji elektrycznej ogólnej: oświetlenia, grzewczej, gniazd 230V			Podtynkowo. Rozdzielnica elektryczna w pomieszczeniu I. Piece elektryczne konwektorowe z termostatem, oprawy oświetleniowe LED. Natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami dla pom. biurowych
2	Montaż piecyków elektrycznych	szt	8,00	Piece elektryczne konwektorowe z termostatem. P I - 2 szt., P II - 2 szt. korytarz I - 1 szt. PIII - 3 szt
3	Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej	kpl	1,00	Wraz z zasilaniem tablicy. Wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza.
4	Prace rozbiórkowe: podłogi mieszane (terakota, parkiet, boazerie, drzwi wewnętrzne, zabudowy, sanitariaty, kabina prysznicowa)	kpl	1,00	
5	Czyszczenie pionów kominowych, udrożnienie, przygotowanie do wentylacji grawitacyjnej	szt	4,00	Wykonanie otworów wentylacyjnych na istniejących pionach dla każdego z pomieszczeń
6	Wymiana okien na okna PCV , wraz z parapetami	szt	3	P III. Wymiary otworów okiennych 1.3 x 1.36 m.
7	Wymiana podestu betonowego przed drzwiami wejściowymi	szt	1	Wymiary 1.3 x 1.42 x 0.47 m. Wykonanie kratki ociekowej z odpływem poza schody wejściowe
8	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami	kpl	4	Drzwi drewniane płycinowe, Drzwi do WC z przepustami wentylacyjnymi
9	Wykonanie gładzi tynkowej na ścianach pomieszczeń PI, PII, PIII, korytarz	m2	171,8	
10	Montaż okładzin ceramicznych WC	kpl	1	terakota - 5 m2, glazura - 25 m2
11	"Biały" montaż - pomieszczenie WC	kpl	1	Sedes kompakt, umywalka, kabina prysznicowa z brodzikiem i zsałoną z tworzywa, lustro, podajniki na ręczniki Merida, papier jumbo i mydło w płynie
12	Wymiana krutek wentylacyjnych w trzonach kominowych	szt	8	
13	Naprawa obróbki blacharskiej	szt	1	naroże na prawo od wejścia
14	Wykonanie/wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla wc i aneksu	kpl	1	
15	Montaż zlewozmywaka jednokomorowego wraz z blatem i zabudową	kpl	1	w pom. PIII
16	Montaż termy elektrycznej do zasilania cwu dla WC i aneksu kuchennego			
17	Malowanie ścian farbą Beckers White			
18	Montaż krutek wentylacyjnych w pomieszczeniach	szt	8	

19	Montaż klimatyzatorów w PI, PII, PIII			
20	Montaż wentylatora łazienkowego - WC			
21	Wykonanie linii światłowodowej z nastawni RPZ Gdańska do budynku portierni	kpl	1	
22	Montaż sieci LAN wraz z ZPK wg standardów innogy	kpl	1	ZPK w pomieszczeniach PI do PIII - ilość do ustalenia na wizji lokalnej
23	Montaż terakoty korytarz	m2	12	Jeżeli konieczne wylać masę samopoziomującą
24	Wykonanie wylewki cementowej w pomieszczeniach PI, PII, PIII	m2	42,8	
25	Montaż wykładziny dywanowej panelowej	m2	42,8	Wraz z listwami przypodłogowymi
26	Montaż systemu SSWiN	kpl	1	Kontraktory na oknach i drzwiach wejściowych. Połączyć z budynkiem RPZ.
27	Malowanie Elewacji	m2	130	
28	demontaż ogrodzenia	mb	75	
29	pielęgnacja zieleni, w tym usunięcie: morwy, lilak pospolity x 2, klon jesionolistny, śliwa i dzika róża x 2, wyrównanie terenu i posianie trawy			
30	montaż klimatyzacji			zgodnie z zapotrzebowaniem do ustalenia na wizji lokalnej



