

LP	Rodzaj prac	J. miary	Ilość	Uwagi
1	Demontaż drzwi stalowych i drewnianych wraz z ościeżnicami	Szt.	41	Utylizacja odpadów po stronie wykonawcy
2	Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych izolowanych 80x205	Szt.	23	
3	Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych izolowanych 90x210	m2	3	
4	Dostawa i montaż drzwi stalowych technicznych izolowanych dwuskrzydłowych 154x275 z żaluzjami wentylacyjnymi	m2	12	
5	Dostawa i montaż drzwi 80x210 EI60	m2	1	Wyposażone w sztangę antypanik
6	Usunięcie odparzonej farby i lamperii	m2	390	
7	Malowanie ścian i sufitów z reperacją ubytków ok. 15%	m2	3673	Farbą białą Beckers White Designer lub inną o takich samych parametrach
8	Czyszczenie mechaniczne i chemiczne posadzek i stopni schodów (wykonane z lastryka)	m2	536	
9	Malowanie farbą drzwi dwuskrzydłowych 140x275	Szt.	1	Jasnoszara, ftalowa, akrylowa lub lateksowa
10	Wymiana drzwi wyjściowych na dach 90x205	Szt.	1	Techniczne stalowe ocieplone.

Zabezpieczenie celek 15kV płytą OSB. **Zabezpieczenie celek podlega odbiorowi.**

Nadzór po stronie Wykonawcy.

Plan BIOZ.

Drzwi wyposażone w zamek na wkładkę bębnekową typu LOB, Gerda, itp.

Wkładki dostarczy Zleceniodawca.