

Zakres prac:

Zadanie I- Warsztat przy hali transformatorów

Lp.	Opis	jedn.	ilość
1	Skupcie posadzki betonowej do głębokości ok. 30cm.	m ²	139
2	Przewiezienie gruzu do kontenera i wywóz go.	m ³	42
3	Wyrównanie powierzchni , wykonanie podbudowy.	m ²	139
4	Wylanie nowej posadzki betonowej z zatarciem.	m ²	139
5	Dostawa betonu B20 z rozproszonym zbrojeniem.	m ³	35
6	Drobne naprawy tynkarskie i malowanie ścian i sufitów.	m ²	261
7	Wyniesienie mebli, regałów i urządzeń z pomieszczenia oraz wniesienie ich z powrotem na zakończeniu remontu.	kpl	1
8	Wykonanie nowego przykrycia kanału kablowego, nie wymagającego znacznych obciążeń: - obramowane z kątowników hutniczych 50x50x5 mm (ocynkowane ogniowo) - ramy wzmacniające pod przykrycia z kątownika hutniczego 45x45x4 mm (ocynkowane ogniowo) - przykrycie blacha aluminiowa o gr. 5 mm, mocowane metodą przykręcana do ramy wzmacniającej,	mb	68,0
9	Wycięcie posadzki o szer. 20cm.	mb	136,0
10	Skucie posadzki w celu obsadzenia nowych kątowników.	m ²	27,2
11	Zerwanie starych i wykonanie nowych kątowników.	mb	136,0
12	Wylanie nowej posadzki betonowej z zatarciem.	m ²	27,2
13	Dostawa betonu B20 z rozproszonym zbrojeniem.	m ³	8,4

Zadanie II- Hala transformatorów

Lp.	Opis	jedn.	ilość
1	Skupcie posadzki betonowej do głębokości ok. 30cm.	m ²	18,0
2	Przewiezienie gruzu do kontenera i wywóz go.	m ³	18,0
3	Wyrównanie powierzchni , wykonanie podbudowy.	m ²	18,0
4	Wylanie nowej posadzki betonowej z zatarciem.	m ²	18,0
5	Dostawa betonu B20 z rozproszonym zbrojeniem.	m ³	5,4
6	Wykonanie na warsztacie nowego przykrycia kanału kablowego, nie wymagającego znacznych obciążeń: - obramowanie z kątownika hutniczego 50x50x5 mm (ocynkowane ogniowo), - uźebrowanie przykryć z kątownika 45x45x4 mm (malowane tradycyjnie podkład + nawierzchnia), - przykrycie blacha czarna żeberkowa gr 4 mm. (malowana tradycyjnie podkład + nawierzchnia),	mb	121,0
7	Wycięcie posadzki o szer. 20cm.	mb	240,0
8	Skucie posadzki w celu obsadzenia nowych kątowników.	m ²	48,0
9	Zerwanie starych i wykonanie nowych kątowników.	mb	240,0
10	Wylanie nowej posadzki betonowej z zatarciem.	m ²	48,0

11	Dostawa betonu B20 z rozproszonym zbrojeniem.	m ³	19,2
12	Wykonanie na warsztacie nowego przykrycia kanału kablowego dla obciążenia 8 ton: - obramowane z kątowników hutniczych 120x120x10 mm (ocynkowane ogniowo) - ramy wypełniające z przezbrojeniem z kątowników hutniczych 100x100x10 mm (ocynkowane ogniowo)	mb	46,0
13	Wypełnienie ram betonem	m ²	46,0
14	Wycięcie posadzki o szer. 20cm.	mb	92,0
15	Skucie posadzki w celu obsadzenia nowych kątowników.	m ²	18,4
16	Zerwanie starych i wykonanie nowych kątowników.	mb	92,0
17	Wylanie nowej posadzki betonowej z zatarciem.	m ²	18,0
18	Dostawa betonu B20 z rozproszonym zbrojeniem.	m ³	5,4

UWAGA:

Po stronie Inwestora jest udostępnienie powierzchni wraz z transportem urządzeń i rzeczy które stoją na pobliżu kanałów kablowych i uniemożliwiają ich modernizację.

Zadanie III- Malowanie wymiana kabin prysznicowych

Lp.	Opis	jedn.	ilość
1	Demontaż kabiny prysznicowej, brodzika o wymiarze 90cm i baterii.	szt.	2,0
2	Zakup oraz montaż kabiny prysznicowej o wymiarze 90cm.	szt.	2,0
3	Zakup oraz montaż brodzika.	szt.	2,0
4	Zakup oraz montaż wylewki prysznicowej.	szt.	2,0
5	Drobne naprawy tynkarskie i malowanie ścian i sufitów.	m ²	64
6	Wyniesienie mebli, regałów i urządzeń z pomieszczenia oraz wniesienie ich po zakończeniu remontu.	kpl.	1

Bez przerabiania instalacji wod-kan.