

Zakres prac – przebudowa pomieszczenia brygad i WC. Wymiana drzwi RPZ Służewiec, Wilanowska 370

LP	Opis zadania	ilość	Jednostka	Uwagi
Demontaże				
1	Demontaż pionów kanalizacyjnych	10,50	mb	
2	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami	6	szt	
3	Demontaż osprzętu WC i łazienki wraz z termą 100l	1	kpl	
4	Demontaż płytek ceramicznych i PCV ściany, podłogi	53,20	M2	
5	Demontaż wylewek cementowych w pomieszczeniach WC, pok. brygad 1 i 2	40,50	M2	
6	Demontaż instalacji wodnej	15	mb	
7	Wywóz materiałów odpadowych	1	kpl	
Montaże				
1	Wykonanie wylewek cementowych	40,50	M2	

2	Montaż terakoty	40,50	M2	WC, pok. brygad 1 i 2, łazienka. Gres. Bez progów. Zlicować z powierzchnią korytarza.
3	Montaż glazury pomieszczenie WC	12,70	M2	Do wysokości 1,8 m. W narożach przy dylatacji fugę uzupełnić masą elastyczną.
4	Montaż pionów i odpływów kanalizacyjnych	10,50	mb	Pion 110 mm do kielicha przy podłodze.
5	Montaż osprzętu sanitarnego WC	1	kpl	Umywalka 50 cm na „nodze”, sedes kompakt
	Montaż podajników papier, mydło	1	kpl	W tym lustra w WC, nad umywalką.
	Montaż drzwi metalowych 90x205 ocieplonych, ze sztangą antypanic	5	szt	Z ościeżnicą
	Montaż drzwi do WC 80x205	1	szt	Z ościeżnicą
	Montaż drzwi metalowych ocieplonych 80x205	1	szt	Z ościeżnicą
	Montaż drzwi metalowych 90x205	1	szt	Z ościeżnicą
	Montaż termy przepływowej	1	szt	Pomieszczenie WC

	Naprawa tynku korytarz	1	M2	Przerysować spękanie, uzupełnić masą elastyczną, zamalować farbą emulsyjną i olejną (50/50). Ujęte w malowaniu.
	Malowanie ścian i sufitów	139,60	M2	Farba biała, lateksowa
	Malowanie lamperii przy obróbkach	3	M2	
	Montaż rastrów oświetleniowych natynkowych	14	szt	Należy wykonać zgodnie z wymogami prawa i/lub Polskimi Normami
	Montaż zasilania wodnego	10	mb	Rura pp fi20. Zawory przed i za wodomierzem, zawory kątowe przy odbiornikach. Połączyć przy poziomie posadzki z istniejącą instalacją.
	Montaż drzwiczek rewizyjnych 40x40	1	szt	Korytarz – styczniki elektryczne.
	Montaż folii mleczej na skrzydle okiennym WC	1	szt	
	Montaż wentylatora wyciągowego łazienkowego	1	szt	Zasilanie wraz z oświetleniem.
	Montaż grzejnika elektrycznego z termostatem	1	szt	

UWAGA: Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny.